

REQUERIMIENTO TÉCNICO

BANDEJAS ELÉCTRICAS FRACCIONAMIENTO

Planta Hemoderivados – Edificio 1
Laboratorio de Hemoderivados - Ciudad de Córdoba



RT 121/2025
Versión 02

Preparado por:

HEMODERIVADOS
LABORATORIO FARMACÉUTICO

UNC

IF-2026-00006788-UNC-DIP#LH

AUTORIZACIONES				
	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Autor:	Enrique Dalpino	Ingeniería de planta		7/1/26
Revisado:	Sergio Figueroa	Sub dirección Ingeniería de Planta		7/1/26

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Lugar de Entrega

Laboratorio de Hemoderivados UNC, Av. Valparaíso S/N, Córdoba (Argentina)

1.2. Contacto Técnico

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con: Enrique.Dalpino@unc.edu.ar,
Sergio.figueroa@unc.edu.ar

1.3. Garantía

A partir de la certificación de la provisión comenzará a regir el periodo de garantía sobre todos los elementos por el término de doce (12) meses, siendo responsabilidad del Proveedor prestar inmediata asistencia técnica ante fallas o roturas de cualquier elemento o conjunto, efectuando la reparación o reemplazo que correspondiere con la incidencia de mano de obra sin costo adicional para el comitente.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1. Objetivo

Contratar la provisión de bandejas Inoxidable AISI304 con tapas para acometidas eléctricas y distribución de cables de potencia y señal en sala Centrífugas de fraccionamiento hemoderivados

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Materiales

Los Sres. Oferentes deberán especificar claramente el tipo, calidad, origen y toda otra información que permita evaluar la calidad de los materiales.

LISTADO:

Descripción	cantidad
Tramo Perf. 100 1.0 Aisi 304	10
Tramo Perf. 50 1.0 Aisi 304	10
Tramo Perf. 450 1.0 Aisi 304	6
Tramo Perf. 600 1.0 304	2
Unión Te Vertical descendente Para 100 1.0 Aisi	10
Curva 90 Perf. 100 1.0 Aisi 304	4
Curva Vertical 50 1.0 Aisi 304 descendente	15
Curva Vertical 600 1.0 Aisi 304 descendente	2
Curva Vertical 600 1.0 Aisi 304 ascendente	2
Unión Te 450 1.0 aisi 304	4
Placa Unión 1.0 aisi 304	30
Placa Reductora 75 / 375 1.0 aisi 304	4
Ménsula Simple 300 mm 1.0 Aisi 304	30
Term. Acomet. Perf. 450mm 1.0 Aisi 304	2

IE-2026-00006788-UNC-DIP#LH

Term. Acomet. Perf. 100 1.0 Aisi 304	4
Tramo Separador 1.0 Aisi 304	10
Tapa Tramo 600 1.0 Aisi 304	2
Tapa Tramo 450 1.0 Aisi 304	6
Tapa Tramo 100 1.0 Aisi 304	10
Tapa Tramo 50 1.0 304	10
Tapa Curva 90 100mm 1.0 Aisi 304 descendente	4
Tapa Curva vertical art. Desc. 600 1.0 aisi 304	2
Tapa Curva vertical art. Ascen. 600 1.0 aisi 304	2
Tapa Curva vertical art. Desc. 50mm 1.0 Aisi 304	15
Tuerca Hexagonal Flnge 1/4 Aisi 304	300
Bulon C..cuad. 1/4"x1/2" Aisi 304	300
Arandela Grower 1/4" Aisi 304	300
Tapa Unión Te 450 1.0 Aisi 304	1
Tapa Unión Te vertical paral desce 450 1.0 Aisi 304l	4
Grampa Equipotencial X 10un Aisi 304	7

4. ESTRUCTURA DE LA OFERTA

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de todos los ítems debe estar incluido en la oferta:

- Propuesta económica.
- Plazo de entrega del material.



Universidad Nacional de Córdoba
2026

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número: IF-2026-00006788-UNC-DIP#LH

CORDOBA, CORDOBA
Miércoles 7 de Enero de 2026

Referencia: EX-2026-00005095- -UNC-ME#LH

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2026.01.07 13:53:18 -03'00'

Rodrigo Andres GONZALEZ
Ingeniero
Dirección de Ingeniería de Planta Laboratorio de Hemoderivados
Universidad Nacional de Córdoba

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2026.01.07 13:48:26 -03'00'